

Bijlage 4

De timmerloods - fasen door de jaren heen

Fasen Timmerloods

De Timmerloods is door de jaren heen diverse malen gewijzigd in functie en aanzicht.

De schil van het gebouw is diverse keren vernieuwd en aangepast voor de diverse functies die het gebouw heeft gehad. De gebintconstructie is altijd blijven bestaan, weliswaar ook op enig moment aangepast, maar altijd de drager van het gebouw gebleven. Door de analyse van het bestaande gebouw door middel van visuele inspectie en het inwinnen van informatie via bronnen ontstaat er een beeld waarin zich verschillende fasen onderscheiden. Ongetwijfeld zal er tussen deze fasen ook mutaties aan het gebouw hebben plaatsgevonden maar hier is geen direct bewijs meer van te vinden.

Fase 1a/b - De Hooimijt

Op basis van de gebintconstructie, die nagenoeg exact vierkant is, en de plek binnen de tuinmuur wordt vermoed dat de gebintconstructie in eerste instantie een hooimijt droeg. De afstand van de gebintbenen (4,2 x 4,2 m) komt overeen met vergelijkbare hooimijten in de buurt. Ook het doorlopen van de gebintbenen zonder afsluitende gebintligger hier bovenop is typisch voor een hooimijt. De huidige gebintliggers aan de bovenkant zijn later toegevoegd aangezien deze hier 'koud' op liggen (zie foto's bestaande situatie).

Fase 2 - Schuur

De Hooimijt werd vervolgens gebruikt als opslagloods en voorzien van een vaste kap en gevels. De kap bestond uit twee punten met een zakgoot.

De linkerhoek van de achtergevel is gebouwd op een gedempte sloot en niet goed gefundeerd waardoor deze is verzakt.

Henk Garretsen, woonachtig aan de Spalderkampseweg 3 van 1953 tot 2018, bevestigt dat de kap eerder een zakgoot had (zie ook de foto's bestaande situatie). Analyse van de gebint- en kapconstructie bevestigt deze claim (zie hiervoor de tekening van de bestaande toestand).

Fase 3 - Hondenclub de Kraanvogel


Volgens de heer Van Rechteren (eigenaar van het landgoed Enghuizen) heeft hij op enig moment de hondenclub 'de Kraanvogel' de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van de Timmerloods.

De gevelopening van de Timmerloods was niet voorzien van deuren en het dak lekte. De hondenclub heeft toen een paar staldeuren in de opening gezet. De opening moest hiervoor wel iets worden aangepast en werd kleiner gemaakt. Het dak met twee kappen en een zakgoot werd aangepast: er kwam een plat dak met golfplaat op te liggen.

Volgens Garretsen is Hondenclub De Kraanvogel zo genoemd naar aanleiding van de vondst van een "Chinese Trap", die ergens dood op een akker op het landgoed lag. Het beest werd opgezet en stond thuis bij dhr. Schreurs, actief bij de hondenclub, aan de Van Heeckerenweg, totdat deze woning in oktober 1974, na blikseminslag, afbrandde (bron: Robert Kuperij) en de vogel verloren ging.


Fase 4 - Huidige Situatie

De Timmerloods is tot voor kort in gebruik geweest als opslag en vergaderplek voor het jaarlijkse openluchtspeel in Hummelo. Na de restauratie van de wagenschuur, waar het 1 ensemble mee vormt, heeft het gebouw geen duidelijk functie. Ook gezien de huidige bouwkundige staat (zie bijlage bouwkundige staat) is het niet verantwoord om hier een functie in onder te brengen.




Fase 1a – Hooimijt

Op basis van de gebintconstructie, die nagenoeg exact vierkant is, en de plek binnen de tuinmuur wordt vermoed dat de gebintconstructie in eerste instantie een hooimijt droeg




Fase 1b – Hooimijt met uitbouw

Op basis van de gebintconstructie, die nagenoeg exact vierkant is, en de plek binnen de tuinmuur wordt vermoed dat de gebintconstructie in eerste instantie een hooimijt droeg. Het is niet meer te achterhalen of deze diverse uitbouwen had.



Fase 2 – Doortrekken kap en aanpassing gebinten

Door de jaren heen is het gebouw voor diverse doeleinden gebruikt. Hiervoor is de constructie van de hooimijt aangepast en zijn er nieuwe gevels gemaakt die gedeeltelijk door de tuinmuur heen zijn gebouwd.



Fase 3 – Verwijderen zakgoot

Tijdens het gebruik door de hondenvereniging 'De Kraanvogel' is de zakgoot verwijderd en is er een dak met golfplaten hierop aangebracht.



Fase 4 – Huidige Situatie